



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
RNC-401051958
PRESUPUESTO 2021

PRESUP: PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA SAN PABLO (SIERRA DE AGUA) DE BAYAGUANA EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, REPUBLICA DOMINICANA .-						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.10	DEMOLICIONES					
1.11	Demolicion de losa H.a H=0.12 mts manual y a taladro	11.40	m3			
1.12	Demolicion de piso	75.00	m2			
1.13	Demolicion de muros	15.22	m2			
1.14	Demolicion de vigas (0.30mx0.15m)	1.62	m3			
1.15	Bote de material prov. de las demoliciones e=1.45	16.63	m3			
1.16	Puntales para losa existente para evitar danos en demolicion	1.00	pa			
1.20	DESMONTE					
1.21	Puertas madera	3.00	ud			
1.22	ventana saloominca	4.00	ud			
	SUB-TOTAL PRELIMINAR					
	CAPILLA BNP					
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Replanteo	1.00	PA			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavacion Manual arcilla	6.91	m3			
2.02	Bote de material	2.81	m3			
2.03	Relleno reposicion manual	3.15	m3			
2.04	Relleno compactado e= 0.30 mts	15.22	m3			
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de Columna Z1 (1.25x 1.25 x 0.4)m @1/2 0.14 A.D	2.50	m3			
3.02	Zapata de muro (0.45x0.25 mts) @ 3/8 0.25 mts	0.20	m4			
3.03	Columna Bnp CP1 (0.3x 0.30)m 4@3/4 +4@1/2 est 0.10 mts	0.43	m3			
	SUB TOTAL BNP					
	CAPILLA SNP					
1.00	LIMPIEZA Y REPLANTEO					
1.01	Replanteo del Modulo	1.00	p.a.			
2.00	HORMIGON ARMADO(HORMIGON 210 KG/CM2)					
2.01	Columna SNP CP1 (0.30 x 0.30)m 4@3/4 +4@1/2 EST 0.17	1.12	m3			
2.02	Viga portico V1X 3@3/4+2@1/2 + 2 ADIC 3/8	2.10	m3			
2.03	Viga de amarre en muros (0.15x 0.3)4@3/8 0.20 MTS	1.62	m3			
2.04	LOSA H.A H=0.12 MTS 3/8 @0.20 mts A.D	11.76	m3			
3.00	MUROS					
3.01	Muros de bloques khoury de 0.15m S.N.P. Ø 3/8" @ 0.60m	6.30	m2			
4.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
4.01	Suministro y colocacion de pañete interior Y exterior en muros	22.60	m2			
4.02	Suministro y colocacion de pañete en superficie de hormigon	136.74	m2			
4.03	Suministro y colocacion de fraguache	174.44	m2			
4.04	Suministro y colocacion de cantos	161.20	ml			

