Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

RNC-401051958

PRESUPUESTO 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	**TERMINACIÓN DE PISOS**					
5.01	Torta de hormigón (e=0.08mts)	101.44	m2			
5.02	Suministro y colocación de piso porcelanato espanol	101.44	m2			
5.03	Suministro y colocación de zocalo	49.00	ml			
6.00	**REVESTIMIENTOS**					
6.01	cerámica española blanca (0.20x0.20 mts.) en baño (H=1.80mts)	18.40	m2			
7.00	**PORTAJE Y VENTANA**					
7.01	Puerta de polimetal Blanca everlight (0.9x2.10 m con llavín estándar	2.00	ud			
7.02	Puerta de polimetal (1.5 x2.10 m) Doble con llavín estándar. Y tiradores	1.00	ud			
7.03	Suministro e instalación de ventanas Celosias	6.52	m2			
7.04	Puerta polimetal Baños)(0.70 x 2.10)	2.00	ud			
8.00	**INSTALACION SANITARIA**					
8.01	Suministro de Inodoros de tanque	2.00	ud			
8.02	Suministro de Lavamanos	2.00	ud			
8.03	Suministro y colocación de Desagüe de piso Ø 2"	2.00	ud			
8.04	Suministro y colocación de Ventilación Ø 3"	1.00	ud			
8.05	Suministro y colocación de tapón de registro Ø 3"	1.00	ud			
8.06	Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 3/4 "	20.00	ml			
8.07	Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1/2"	10.00	ml			
8.08	Suministro y colocación de Válvula de paso de (3/4)	1.00	ud			
8.09	Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 3" SDR-41	18.00	ml			
8.10	Suministro y colocación de Bajante Pluvial Ø3"	4.00	ud			
8.11	Tubería y piezas por aparatos	1.00	pa			
9.00	**PINTURA (dos manos)**					
9.01	Suministro y aplicación pintura base	380.74	m2			
9.02	Suministro y aplicación pintura acrílica Tropical	380.74	m2			
10.00	**TERMINACIÓN DE TECHOS**					
10.01	Fino de mezcla de techo plano	111.00	m2			
10.02	Impermeabilizante elastomerico lanco	111.00	m2			
10.03	Suministro y colocación de Zabaleta	44.00	ml			
10.04	Antepecho incluye terminacion y pintura (h=0.20m)	31.69	ml			
					SUB-TOTAL SNP	
1.00	**CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS(2.22x 1.32x 2.2)**					
1.10	**Movimiento de Tierra:**					
1.11	Bote de materiales	7.25	m3			
1.12	Relleno de reposición	1.54	m3			
1.13	Relleno compactado	3.00	m3			
1.20	**Hormigón en :**					
1.21	Losa superior @ 1/2 e= 0.12mt	0.35	m3			
1.30	**Muro de bloques**					
1.31	De 0.15 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP	1.42	m2			
1.40	**Terminación Superficies**					
1.41	Pañete pulido en muros y losa	23.02	m2			
1.42	Tapa de hormigon	2.00	ud			
1.43	Zabaleta	9.08	ml			
1.50	**Sanitaria**					
1.51	Smunistro e instalacion Tubo de P.V.C 3 sdr 41	1.00	ud			
					SUB-TOTAL CAMARA SEPTICA DE DOS CAMARAS	