



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL PIM AÑO-2021

LISTADO DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2021				
NO.	PROYECTO APROBADO	COMUNIDAD	SECCION	MONTO ESTIMADO
1	CONSTRUCCION DEL MINI ACUEDUCTO	ANTON SANCHEZ	ANTON SANCHEZ	999,615.25
2	CONSTRUCCION DEL MINI ACUEDUCTO	PILANCON	LOS HIDALGOS	999,615.25
3	ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	COPEY	YUVINA	999,994.00
4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	BRISAS DE CRISTO	BRISAS DE CRISTO	999,993.24
5	ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	VILLA AGRO	VILLA AGRO	999,994.00
6	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	BARRIO PILANCONCITO	BARRIO PILANCONCITO	999,975.91
TOTAL				5,999,187.65


ING. DEYRIS YOHANNA MEJIA SOSA
Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación
CODIA-27359



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

RNC-401051958

PRESUPUESTO 2021


CONSTRUCCION DEL MINI ACUEDUCTO EN EL PARAJE ANTON SANCHEZ (PPM-2021)

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Levantamiento topografico	1.00	P.A.	35,000.00	35,000.00	
						35,000.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación Zanja para la colocación tubos	212.00	M3	308.20	65,338.40	
2.02	Relleno De Reposición (Manual)	180.00	M3	125.85	22,653.00	
2.03	colchón de arena	16.00	M3	1,188.48	19,015.68	
						107,007.08
3.00	Colocación e instalación de tubos de:					
3.01	Tubo de presión de 2" SCH-40	755.00	ML	231.88	175,069.40	
3.02	Tubo de presión de 1/2" SCH-40	400.00	ML	59.09	23,636.00	
3.03	Tubo de presión de 3/4" SCH-40	95.00	ML	71.16	6,760.20	
						205,465.60
4.00	Bárbula y Juntas					
4.01	Bárbula y Juntas	1.00	UD	21,872.76	21,872.76	
						21,872.76
5.00	SISTEMA DE TOMA Y ALMACENAMIENTO					
5.01	Almacenamiento de 5000 galones	1.00	p.a.	276,000.00	276,000.00	
5.02	Bomba de 1 1/2hp	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	
	Pozo (perforacion+Tubos de PVC de 6")					
5.03	Pozo Tubular de 8" encamizado a 6"	120.00	pie	850.00	102,000.00	
5.04	Transporte de equipo	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
5.05	Tubos PVC de 6"	4.00	ud	4,000.00	16,000.00	
						424,000.00
						Sub-Total
						793,345.44

Dirección Técnica	10.0%	79,334.54
Gastos Administrativos	4.5%	35,700.54
Seguros y Fianzas	3.5%	27,767.09
Transporte (no Incluye Ley 686	2.0%	15,866.91
Imprevistos	1.0%	7,933.45
	5.0%	39,667.27
	Sub-Total Indirecto	206,269.81
	TOTAL GENERAL	999,615.25

ING. DEYRIS YOHANNA MEJIA SOSA

Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION


RNC-401051958


PRESUPUESTO 2021

CONSTRUCCION DEL MINI ACUEDUCTO EN EL PARAJE DE PILANCON (PPM-2021)

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Levantamiento topografico	1.00	P.A.	35,000.00	35,000.00	
						35,000.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación Zanja para la colocación tubos	212.00	M3	308.20	65,338.40	
2.02	Relleno De Reposición (Manual)	180.00	M3	125.85	22,653.00	
2.03	colchón de arena	16.00	M3	1,188.48	19,015.68	
						107,007.08
3.00	Colocación e instalación de tubos de:					
3.01	Tubo de presión de 2" SCH-40	755.00	ML	231.88	175,069.40	
3.02	Tubo de presión de 1/2" SCH-40	400.00	ML	59.09	23,636.00	
3.03	Tubo de presión de 3/4" SCH-40	95.00	ML	71.16	6,760.20	
						205,465.60
4.00	Bárbula y Juntas					
4.01	Bárbula y Juntas	1.00	UD	21,872.76	21,872.76	
						21,872.76
5.00	SISTEMA DE TOMA Y ALMACENAMIENTO					
5.01	Almacenamiento de 5000 galones	1.00	p.a.	276,000.00	276,000.00	
5.02	Bomba de 1 1/2hp	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	
	Poozo (perforación+Tubos de PVC de 6")					
5.03	Pozo Tubular de 8" encamizado a 6"	120.00	pie	850.00	102,000.00	
5.04	Transporte de equipo	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
5.05	Tubos PVC de 6"	4.00	ud	4,000.00	16,000.00	
						424,000.00
					Sub-Total	793,345.44

Dirección Técnica	10.0%	79,334.54
Gastos Administrativos	4.5%	35,700.54
Seguros y Fianzas	3.5%	27,767.09
Transporte (no Incluye Mov.	2.0%	15,866.91
Ley 686	1.0%	7,933.45
Imprevistos	5.0%	39,667.27
Sub-Total Indirecto		206,269.81
TOTAL GENERAL		999,615.25


ING. DEYRIS YOHANNA MEJIA SOSA
 Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación




Ayuntamiento Municipal de Bayaguana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
 RNC-401051958

**PRESUPUESTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DEL PARAJE COPEY
 PRESUPUESTO 2021**

Nombre del Contratista:		Fecha:				
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.01	Limpieza Inicial	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	
						10,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Escarificacion de la Superficie	1,230.00	ML	70.00	86,100.00	
2.02	Suministro de Material E=20 cm	1,476.00	M3	275.00	405,900.00	
2.03	Terminacion de Superficie	7,380.00	M2	40.00	295,200.00	
						787,200.00
3	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza Final	1.00	P.A.	9,100.00	9,100.00	
						9,100.00
					Sub-Total	806,300.00
					Dirección Técnica	10.0% 80,630.00
					Gastos Administrativos	4.5% 36,283.50
					Seguros y Fianzas	3.5% 28,220.50
					Transporte (no Incluye Mov. De Tierra)	2.0% 182.00
					Ley 686	1.0% 8,063.00
					Imprevisto	5.0% 40,315.00
					Sub-Total Indirecto	193,694.00
					TOTAL GENERAL	999,994.00


ING. DEYRIS YOHANNA MEJIA SOSA
 Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO 2021

12/11/2020

Presupuesto para la Construcción de Aceras y Contenes en el Barrio Brisas del Cristo

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.01	Limpieza y Desyerbo a Mano	432.00	M2	8.50	3,672.00	
						3,672.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Excavación material no clasificado	70.20	M3N	315.00	22,113.00	
2.02	Relleno bajo aceras (Incluye Suministro y Transporte a 15 Kms.)	73.24	M3C	826.75	60,551.17	
						82,664.17
3	ACERAS Y CONTENES:					
3.01	Aceras de hormigón 180 Kg/Cm2	468.00	M2	799.66	374,240.88	
3.02	Contenes Hormigón 180 Kg/Cm2	390.00	ML	941.77	367,290.69	
						741,531.57
					Sub-Total	827,867.74
				Dirección Técnica	10.0%	82,786.77
				Gastos	4.5%	37,254.05
				Seguros y Fianzas	3.5%	28,975.37
				Transporte (no Ley 686	2.0%	14,830.63
					1.0%	8,278.68
					Sub-Total Indirecto	172,125.50
					TOTAL GENERAL	999,993.24

ING. DEYRIS JOHANNA MEJÍA SOSA
Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación
CODIA-27359





Ayuntamiento Municipal de Bayaguana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
 RNC-401051958

**ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA AGRO
 PRESUPUESTO 2021**

Nombre del Contratista:		Fecha:				
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.01	Limpieza Inicial	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	
						10,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Escarificacion de la Superficie	1,230.00	ML	70.00	86,100.00	
2.02	Suministro de Material E=20 cm	1,476.00	M3	275.00	405,900.00	
2.03	Terminacion de Superficie	7,380.00	M2	40.00	295,200.00	
						787,200.00
3	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza Final	1.00	P.A.	9,100.00	9,100.00	
						9,100.00
					Sub-Total	806,300.00
					Dirección Técnica	10.0%
					Gastos Administrativos	4.5%
					Seguros y Fianzas	3.5%
					Transporte (no Incluye Mov. De Tierra)	2.0%
					Ley 686	1.0%
					Imprevisto	5.0%
					Sub-Total Indirecto	193,694.00
					TOTAL GENERAL	999,994.00


ING. DEYRIS YOHANNA MEJIA SOSA
 Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO 2021

Construccion de Aceras y Contenes en el Barrio Pilancocito PPM 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RDS
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.01	Limpieza y Desyerbo a Mano	471.40	M2	8.50	4,006.87	
						4,006.87
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Excavacion de Material Inservible	70.71	M3	260.00	18,384.44	
2.02	Relleno bajo aceras (Incluye Suministro y Transporte a 15 Kms.)	70.71	M3C	826.75	58,459.00	
						76,843.44
3	ACERAS Y CONTENES:					
3.01	Aceras de hormigón 180 Kg/Cm2	471.40	M2	799.66	376,956.53	
3.02	Contenes Hormigón 180 Kg/Cm2	392.83	ML	941.77	369,955.90	
						746,912.43
					Sub-Total	827,762.74
						Dirección Técnica 10.0%
						82,776.27
						Gastos Administrativos 4.5%
						37,249.32
						Seguros y Fianzas 3.5%
						28,971.70
						Transporte (no Incluye Mov. De Tierra 2.0%)
						14,938.25
						Ley 686 1.0%
						8,277.63
						Sub-Total Indirecto
						172,213.17
						TOTAL GENERAL
						999,975.91


ING. DEYRIS YOHANNA MEJÍA-SOSA
 Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación
 CODIA-27359