



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN EL PARAJE ANTON SANCHEZ

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza y Replanteo	1.00	P.A.			
2.00	ESTRUCTURA PARA SOPORTE Y COLOCAR DE TINACO					
2.01	Excavacion de Zapata de Columna	2.92	M3			
2.02	Relleno de Reposicion	1.02	M3			
2.03	Bote de Material Sobrante	2.46	M3			
2.04	Zap. De Columna Z1 { .90* .90* 0.35 } 6 Ø 1/2 0.2 " AD	1.29	M3			
2.05	Columna C 1 (0.30 * 0.30) con 6 Ø 1/2 " "	1.44	M3			
2.06	Vigas (0.3* 0.3) 4 f 1/2 " Est. Ø 3/8 " @ 20 cm	0.84	M3			
2.07	Losa E=0.15	1.25	M3			
2.08	Fraguache	19.23	m2			
2.09	Pañete	19.23	m2			
2.10	Pintura	19.23	m2			
3.00	Suministro e instalación de tubos de:					
3.01	Tubería SCH 40 – 1/2"	200.00	ML			
3.02	Tubería SCH 40 – 1"	520.00	ML			
3.03	Tubería SCH 40 – 1 1/2"	120.00	ML			
4.00	Bárbula y Juntas					
4.01	Bárbula y Juntas	1.00	UD			
4.02	Insumos de piezas de Expeciales	1.00	P.A.			



