



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN EL PARAJE PILANCON

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza y Replanteo	1.00	P.A.			
2.00	ESTRUCTURA PARA SOPORTE Y COLOCAR DE TINACO					
2.01	Excavacion de Zapata de Columna	2.92	M3			
2.02	Relleno de Reposicion	1.02	M3			
2.03	Bote de Material Sobrante	2.46	M3			
2.04	Zap. De Columna Z1 { .90* .90* 0.35 } 6 Ø 1/2 0.2 " AD	1.30	M3			
2.05	Columna C 1 (0.30 * 0.30) con 6 Ø 1/2 " "	1.44	M3			
2.06	Vigas (0.3* 0.3) 4 f 1/2 " Est. Ø 3/8 " @ 20 cm	0.84	M3			
2.07	Losa E=0.15	1.25	M3			
2.08	Fraguache	19.23	m2			
2.09	Pañete	19.23	m2			
2.10	Pintura	19.23	m2			
3.00	Suministro e instalación de tubos de:					
3.01	Tuberia SCH 40 - 1/2"	512.00	ML			
3.02	Tuberia SCH 40 - 1"	800.00	ML			
3.03	Tuberia SCH 40 - 1 1/2"	260.00	ML			
3.04	Tuberia SCH 40 - 3"	60.00	ML			
4.00	Bárbula y Juntas					
4.01	Bárbula y Juntas	2.00	UD			
4.02	Suministro y colocacion de CLAN	180.00	UD			





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN EL PARAJE PILANCON

5.00	TANQUE DE 1500 GALS, INSTALADOS COMPLETO					
5.01	Suministro de Tinaco	1.00	UD			
5.02	Instalacion	1.00	UD			
5.03	Cheque de 1 1/2"	1.00	UD			
5.04	Valvulas de paso de 1 1/2"	1.00	UD			
5.05	Codo 1 1/2"	1.00	UD			
5.06	TEE de 1 1/2"	1.00	UD			
5.07	Valvula Boya Completa 1 1/2"	1.00	UD			
5.08	Tuberias de 1 1/2"	1.00	UD			
5.09	Materiales Menores	1.00	P.A.			
5.10	Instalacion de Tinaco	1.00	UD			
6.00	Extraccion y Bombeo de Agua Potable					
6.01	Moto Bomba Diesel 42 8.3 HP	1.00	UD			
6.02	Bomba Centrifuga de 3 hp	1.00	UD			
6.03	Planta Electrica Diesel 110/120/220/240v/60hz 5.5 Hp	1.00	UD			
6.04	Conecion y Registro Electrico	1.00	P.A.			
						Sub-Total

Dirección Técnica	10.0%	0.00
Gastos Administrativos	3.0%	0.00
Seguros y Fianzas	4.5%	0.00
Transporte (no Incluye Mov. De	4.0%	0.00
Ley 686	1.0%	0.00
Imprevistos	5.0%	0.00
	Sub-Total Indirecto	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00


ING. DEYRIS YDHANNA MEJIA SOSA
 Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación
 CODIA: 27359