

4.00	CAJA DE CONTROL (PROTECCION Y CONTROL DEL NIVEL)					
4.01	Gabinete 400 x 400 x 200 Ip 66	1.00	UD		0.00	
4.02	Contactador de 50 amp	1.00	UD		0.00	
4.03	Proteccion termica de 25 @ 35 amp	1.00	UD		0.00	
4.04	Pulsador verde Start	1.00	UD		0.00	
4.05	Pulsador rojo Stop	1.00	UD		0.00	
4.06	Sensor de nivel liquido	1.00	UD		0.00	
4.07	Proteccion alto y bajo voltaje	1.00	UD		0.00	
4.08	Break tipo DIN	1.00	UD		0.00	
4.09	Caja de breaker DIN	1.00	UD		0.00	
4.10	Tubo LQT no metalico de 3/4"	15.00	PIES		0.00	
4.11	Conectores macho LQT no metalico de 3/4"	2.00	UD		0.00	
4.12	Tubo LQT no metalico de 1 1/2"	15.00	PIES		0.00	
4.13	Conectores macho LQT no metalico de 1 1/2"	2.00	UD		0.00	
4.14	Tape vinil de alta calidad	1.00	UD		0.00	
4.15	Tape de goma de alta calidad	1.00	UD		0.00	
4.16	Varilla de cobre 5/8" x 6' y conector para varilla	1.00	UD		0.00	
4.17	Tapon hierro 12"	1.00	UD		0.00	
4.18	Estructura para colocacion de caja de control	2.00	UD		0.00	
4.19	Mano de obra de instalacion	1.00	UD		0.00	
						0.00
5.00	ESTRUCTURA PARA SOPORTE Y COLOCAR DE TINACO					
5.01	Excavacion de Zapata de Columna	7.49	M3		0.00	
5.02	Relleno de Reposicion	2.25	M3		0.00	
5.03	Bote de Material Sobrante	5.24	M3		0.00	
5.04	Zap. De Columna Z1 { 1.20*1 .20* 0.35 } 6 Ø 1/2 0.2 " AD	2.10	M3		0.00	
5.05	Columna C 1 (0.35 * 0.35) con 6 Ø 1/2 " "	2.45	M3		0.00	
5.06	Vigas de Carga (0.3* 0.45) 4 f 1/2 " Est. Ø 3/8 " @ 20 cm	1.50	M3		0.00	
5.07	Vigas Intermedia (0.3* 0.2) 4 f 1/2 " Est. Ø 3/8 " @ 20 cm	0.70	M3		0.00	
5.08	Losa E=0.12	1.50	M3		0.00	
5.09	Fraguache	70.76	m2		0.00	
5.10	Pañete	70.76	m2		0.00	
5.11	Canto	175.20	ml		0.00	
5.12	Pintura	70.76	m2		0.00	

6.00	TANQUE DE 1500 GALS, INSTALADOS COMPLETO					
6.01	Suministro de Tinaco	1.00	UD		0.00	
6.02	Instalacion	1.00	UD		0.00	
6.03	Cheque de 1 1/2"	1.00	UD		0.00	
6.04	Valvulas de paso de 1 1/2"	1.00	UD		0.00	
6.05	Codo 1 1/2"	1.00	UD		0.00	
6.06	TEE de 1 1/2"	1.00	UD		0.00	
6.07	Valvula Boya Completa 1 1/2"	1.00	UD		0.00	
6.08	Tuberias de 1 1/2"	1.00	UD		0.00	
6.09	Materiales Menores	1.00	P.A.		0.00	
6.10	Instalacion de Tinaco	1.00	UD		0.00	
	Dirección Técnica			10.0%	0.00	
	Gastos Administrativos			3.5%	0.00	
	Seguros y Fianzas			4.5%	0.00	
	Transporte			4.0%	0.00	
	Ley 686			1.0%	0.00	
	Imprevisto (se pagara luego de realizar el informe de supervision final con la descripcion del imprevisto, partida nueva o aumento de			5.0%	0.00	
	ITBIS (SOBRE EL 10% Norma 07-2007, articulos 4-parrafo I)			18.0%		
				Sub-Total Indirecto	0.00	
				TOTAL GENERAL		

Dr. Manuel Ant. Santana Jimenez
Alcalde Municipal

Ing. Deyris Yohanna Mejia Sosa
Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación
CODIA-27359